

Przedmiar robót

Oczyszczenie, dezynfekcja i naprawa elewacji północnej, wschodniej i zachodniej wraz z wymianą wentylatorów na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Jaworze w Jałowie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilo
1	2	3	4	5
I. Elewacja północna				
1.1. Roboty elewacyjne				
1	KNR K-07 0301/02	Czyszczenie elewacji silnie zabrudzonych	m2	361
2	KNR 4-01 0730/01	Uzupełnienie ubytku tynków na cianach piaszczystych - p.analogi .	m2	36,1
3	KNR K-07 0301/03	Odgrzybianie elewacji	m2	361
4	KNR K-07 0301/05	Impregnacja powierzchni	m2	361
5	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do cian z cegły	szt	1444
6	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na cianach	m2	361
7	KNR 0-23 0931/01	Napólenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej	m2	361
8	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2mm na cianach piaszczystych i powierzchniach poziomych	m2	361
9	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - wymiana parapetów	szt	56
10	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie budynków - docieplenie ocieplenia o szer. do 30cm - naprawa/korekta w narożnikach okiennych na poziomie piwnicy - pozycja przez analogi	m2	48,62
11	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	400
12	KNR 4-01 0524/04	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blach ocynkowaną o rednicy 10cm na bokach lukarn	m	14
13	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie gieł przed ptakami	m	45,5
14	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm - pozamykanie obróbek blacharskich pod kukawkami - p. analogi .	m2	3,325
15	KNR-W 4-01 0529/02	Wymiana uszkodzonych rynien półokrągłych z wykonaniem nowych o rednicy 15cm - p. analogi .	m	20
16	KNR 4-01 0354/03	Demontaż okna (w cięgu szyby dwigowego)	szt	1

17	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie cianek lub zamurowa otworów w cianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,3425
18	Kalkulacja indywidualna	Remont obudowy zej cia do kotłowni z wykorzystaniem blachy u ytkownika.	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana skrzynki wlewu oleju opaowego.	szt	1
1.2. Roboty instalacyjne				
20	KNR 4-02u1 0013/01	Demonta wentylatorów osiowych o rednicy otworów ss cych do 400mm z wirnikiem na wale silnika	szt	2
21	KNR 2-17 0208/03	Wentylatory dachowe stalowe WDH 450 wraz z nadtynkowym regulatorem obrotów DOS RN 300	szt	2
22	KNR 2-17 0149/05	Podstawy dachowe w układach kanaowych koowe, stalowe typ B/II o rednicy 450mm	szt	2
23	KNR 2-17 0122/05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koowe, typ S (Spiro) o rednicy do 450mm (15m)	m2	21,195
24	KNR 2-17 0131/04	Przepustnica wentylacyjna OKA 400 mm	szt	2
25	KNR 2-17 0205/01	Wentylatory osiowe OV1 200	szt	1
26	KNR 2-17 0205/01	Wentylatory osiowe 150 QUIET TH	szt	1
27	Kalkulacja indywidualna	Monta aluzji GRM (300x300 - 1 szt, 200x200 - 1 szt)	szt	2
II. Elewacja wschodnia				
28	KNR K-07 0301/02	Czyszczenie elewacji silnie zabrudzonych	m2	97
29	KNR 4-01 0730/01	Uzupełnienie ubytku tynków na cianach paskich - p.analogi .	m2	9,7
30	KNR K-07 0301/03	Odgrzybianie elewacji	m2	97
31	KNR K-07 0301/05	Impregnacja powierzchni	m2	97
32	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie cian budynków pýtami styropianowymi - przymocowanie pýt styropianowych za pomoc dybli plastikowych do cian z cegły	szt	388
33	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie cian budynków pýtami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na cianach	m2	97
34	KNR 0-23 0931/01	Naó enie na podj e podkjadowej masy tynkarskiej	m2	97

35	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2mm na cianach piaszczystych i powierzchniach poziomych	m2	97
36	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - wymiana parapetów	szt	8
37	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie budynków - docieplenie ocieplenia o szer. do 30cm - naprawa/korekta wnioskami okiennymi na poziomie piwnicy - pozycja przez analogi	m2	7,48
38	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie gieł przed ptakami	m	16,2
39	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	100
40	KNR 4-01 0524/04	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących w odcinkach o długości ponad 1m blach ocynkowaną o rednicy 10cm na bokach lukarn	m	2
41	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm - pozamykanie obróbek blacharskich pod kukawkami - p. analogi .	m2	0,5
42	KNR-W 4-01 0529/02	Wymiana uszkodzonych rynien wódki z wykonaniem nowych o rednicy 15cm - p. analogi .	m	10,4
III. Elewacja zachodnia				
43	KNR K-07 0301/02	Czyszczenie elewacji silnie zabrudzonych	m2	97
44	KNR 4-01 0730/01	Uzupełnienie ubytku tynków na cianach piaszczystych - p.analogi .	m2	9,7
45	KNR K-07 0301/03	Odgrzybianie elewacji	m2	97
46	KNR K-07 0301/05	Impregnacja powierzchni	m2	97
47	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do cian z cegły	szt	388
48	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na cianach	m2	97
49	KNR 0-23 0931/01	Naprawienie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej	m2	97
50	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2mm na cianach piaszczystych i powierzchniach poziomych	m2	97
51	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - wymiana parapetów	szt	9
52	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie budynków - docieplenie ocieplenia o szer. do 30cm - naprawa/korekta wnioskami okiennymi na poziomie piwnicy - pozycja przez analogi	m2	11,22

53	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie giełfów przed ptakami	m	16,2
54	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m ²	100
55	KNR 4-01 0524/04	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blach ocynkowanej o rednicy 10cm na bokach lukarn	m	2
56	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm - pozamykanie obróbek blacharskich pod kukawkami - p. analogi .	m ²	0,5
57	KNR-W 4-01 0529/02	Wymiana uszkodzonych rynien półokrągłych z wykonaniem nowych o rednicy 15cm - p. analogi .	m	10,4