

PRZEDMIAR ROBÓT

w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana aranżacji łazienek w Budyńku DPS-Jałówka
ADRES INWESTYCJI : Jałówka
ul. Leśna 11
16-051 Szymki
INWESTOR : Powiat Białystok, DPS-Jałówka
ADRES INWESTORA : Jałówka
ul. Leśna 11
16-051 Szymki
BRANŻA : ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Karol Citkowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

inż. Janusz Karski

DATA OPRACOWANIA :

10.2019

Janusz Karski
inż. elektryk
Upr. bud. do proj. i kierow. robotami
bud. bez ograniczeń w zakresie wszelkiego
rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr opr. PDL/01/11/012408
POIIB Nr PDL/11/012408

mgr inż. Karol Citkowski
bud. do projektowania bez ograniczeń w
zakresie wszelkiego rodzaju instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr opr. PDL/01/11/012408
POIIB Nr PDL/11/012408

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR-W 9 0406-01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm ² 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.4	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.5*0.05*0.05	m ³		
			m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
7	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły poz.8	otw.		
			otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany poz.9	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm puszki izolacyjne podtynkowe poz.10+poz.11	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t IP20 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t IP44 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody kabelkowe YDYpžo 3x1,5 8*(poz.14+poz.13)+5*(poz.9+poz.10)	m		
			m	108.000	
				RAZEM	108.000
13	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa kinkiet łazienkowy 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa plafoniera LED 19W/2000lm 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	25.0141		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	piasek do betonów	m ³	0.0825		
2.	cement portlandzki CEM 1	t	0.0143		
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0120		
4.	kinkiet łazienkowy	szt.	3.0000		
5.	plafoniera LED 19W/2000lm	szt.	3.0000		
6.	łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t IP44	szt.	8.1600		
7.	łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t IP20	szt.	2.0400		
8.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	10.2000		
9.	przewody kabelkowe YDYpžo 3x1,5	m	112.3200		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: